

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

| A/A | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | A.T. | M.M. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερική Δαπάνη (€) | Ολική Δαπάνη (€) |
|---|---|-------------------|---------------------|--------|------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με τη χρήση μηχανικών μέσων - σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με μεταφορά | ΟΙΚ. 20.05.01 | ΟΙΚ-2124 | A.T.1 | m3 | 290,00 | 11,70 | 3.393,00 | |
| 2 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα -Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού με μεταφορά | ΟΙΚ. 22.15.01 | ΟΙΚ-2226 | A.T.2 | m3 | 65,00 | 63,20 | 4.108,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | | | | 7.501,00 |
| ΟΜΑΔΑ Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| 3 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | ΟΙΚ-20.20 | ΟΙΚ-2162 | A.T.3 | m3 | 50,00 | 22,9 | 1.145,00 | |
| 4 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 | ΟΙΚ. 32.01.07 | ΟΙΚ 3216 | A.T.4 | m3 | 145,00 | 112,00 | 16.240,00 | |
| 5 | Πρόσθετη αποζημίωση για την προμήθεια αδρανών, λόγω ειδικών συνθηκών στο νησί της Άνδρου (μονοπώλιο+ θαλάσσια μεταφορά + χερσαία εκτός Άνδρου). | Σχ. ΟΙΚ. 32.01.07 | Δεν αναθεωρείται | A.T. 5 | m3 | 195,00 | 35,00 | 6.825,00 | |
| 6 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | ΟΙΚ. 38.02 | ΟΙΚ 3811 | A.T.6 | m2 | 30,00 | 22,50 | 675,00 | |
| 7 | Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 | ΟΙΚ 79.24 | ΟΙΚ 7923 | A.T.7 | kg | 130,00 | 9,00 | 1.170,00 | |
| 8 | Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) | ΟΙΚ 38.20.02 | ΟΙΚ 3873 | A.T.8 | kg | 1.000,00 | 1,07 | 1.070,00 | |
| 9 | Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | ΟΙΚ 38.20.03 | ΟΙΚ 3873 | A.T.9 | kg | 2.600,00 | 1,01 | 2.626,00 | |
| 10 | ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ | ΟΔΟ-Β-43.1 | ΥΔΡ6370 | A.T.10 | m | 300,00 | 3,80 | 1.140,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | | | | 30.891,00 |
| ΟΜΑΔΑ Γ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| 11 | Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων | ΟΙΚ. 43.22 | ΟΙΚ 4307 | A.T.11 | m3 | 95,00 | 106,00 | 10.070,00 | |
| 12 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου | ΟΙΚ. 45.01.02 | ΟΙΚ-4502 | A.T.12 | m2 | 325,00 | 11,20 | 3.640,00 | |
| 13 | Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών | ΟΙΚ. 42.26 | ΟΙΚ 4226 | A.T.13 | m. | 180,00 | 11,20 | 2.016,00 | |
| 14 | Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα | ΟΙΚ. 71.22 | ΟΙΚ 7122 | A.T.14 | m2 | 40,00 | 14,00 | 560,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | 16.286,00 |

| ΟΜΑΔΑ Δ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|--------|------|---|------------|-----------|
| 15 | Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm | ΗΛΜ. 60.20.40.11 | ΗΛΜ-5 | A.T.15 | m. | 250,00 | 6,40 | 1.600,00 |
| 16 | Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm | ΗΛΜ. 60.20.40.31 | ΟΔΟ-2548 | A.T.16 | τεμ. | 4,00 | 60,00 | 240,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | 1.840,00 |
| ΟΜΑΔΑ Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 17 | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες | ΟΙΚ. 73.12 | ΟΙΚ 7312 | A.T.17 | m2 | 105,00 | 28,00 | 2.940,00 |
| 18 | Κατασκευή χαλαζιακού ψηφιδωτού με εμφανή αδρανή (χαλαζιακό δαπέδο) | Σχ.ΟΙΚ. 73.94 | ΟΙΚ 7373.1 | A.T.18 | m2 | 920,00 | 30,00 | 27.600,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | | | | | | | | 30.540,00 |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ | | | | | | | | |
| 19 | Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) | Σχ. ΟΙΚ. 54.80.01 | ΟΙΚ 5621 | A.T.19 | m3 | 5,00 | 1050,00 | 5.250,00 |
| 20 | Εμποτισμός ξύλινων επιφανειών | ΣΧ. ΟΙΚ.77.96 | ΟΙΚ 7744 | A.T.20 | m2 | 145,00 | 2,90 | 420,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ | | | | | | | | 5.670,50 |
| | | | | | | Άθροισμα Εργασιών (1) | 92.728,50 | |
| | | | | | | ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%) | 16.691,13 | |
| | | | | | | Άθροισμα Εργασιών (2) | 109.419,63 | |
| | | | | | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 16.412,94 | |
| | | | | | | Προϋπολογισμός έργου | 125.832,57 | |
| | | | | | | Απολογιστική δαπάνη βάσει τιμολογίου για τις ποσότητες ακατάλληλων αποβλήτων στην ΑΕΚΚ. | 300,00 | |
| | | | | | | Εργολαβικό Όφελος 18% επί των απολογιστικών | 54,00 | |
| | | | | | | Σύνολο | 126.186,57 | |
| | | | | | | Αναθεωρήσεις | 9.813,43 | |
| | | | | | | Γενικό Σύνολο | 136.000,00 | |
| | | | | | | ΦΠΑ 24,00% | 32.640,00 | |
| | | | | | | Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ | 168.640,00 | |

Άνδρος, 20 / 10 / 2025
Η συντάξασα

Ειρήνη Παρλιάρου
Τοπογράφος Μηχανικός Τ. Ε.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άνδρος, 20 / 10 / 2025
Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.&Π

Κωνσταντίνος Γκλάρας
Πολιτικός Μηχανικός